

BZP.272.1.5.2017

Zmiana treści załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce – Staniszków w km 1+730 do 4+022
Etap I [intensywne opady deszczu sierpień 2012 r.]”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wprowadza się zmianę w treści Załączników do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* (SIWZ), tj.: Załączniku Nr 5 (*Dokumentacja projektowa*), Załączniku Nr 6 (*Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót*), Załączniku Nr 7 (*Przedmiar robót*), Załączniku Nr 8 (*Kosztorys ofertowy*):

1. W części opisowej Załącznika Nr 5 do SIWZ (*Dokumentacja projektowa*), tj. w *Opisie przedmiotu zamówienia* dotyczącym Etapu I inwestycji – wprowadzono zmianę zapisu dotyczącego odwodnienia (Części III ust. 6, strona 4) w zakresie średnicy przepustów i kanałów, a także w opisie tworzywa, z którego wykonane zostaną rury:

Zmiana treści:

„Zaprojektowano:

- przepusty i kanały z rur polietylenowych dwuściennych karbowanych PEHD o średnicy przepływu 300, 400, 500, 600, 800 i 1000mm, na ławie żwirowo-piaskowej gr. 15cm, ścianki czołowe z kamienia granitowego łamanego na ławie z betonu C16/20 gr. 30cm, obudowa wlotów i wylotów z kamienia łamanego lub płyt betonowych typu krata zatopionych na ławie betonowej C12/15 gr. 10cm.”

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

„Zaprojektowano:

- przepusty i kanały z rur z tworzywa sztucznego, dwuściennie karbowanych o średnicy przepływu 300, 400, 500, 600 i 1000mm, na ławie żwirowo-piaskowej gr. 15cm, ścianki czołowe z kamienia granitowego łamanego na ławie z betonu C16/20 gr. 30cm, obudowa wlotów i wylotów z kamienia łamanego lub płyt betonowych typu krata zatopionych na ławie betonowej C12/15 gr. 10cm.”

2. W Załączniku Nr 6 do SIWZ (*Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – STWiOR*) w spisie specyfikacji technicznych oraz w części dotyczącej Działu D.03.01.03a – dodano informację o dopuszczeniu do stosowania do budowy przepustów i kanałów – oprócz rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych – rur z polipropylenu PP:

W spisie specyfikacji oraz na stronach: 1 i 31 STWiOR (D.03.01.03a) dodano następującą treść:

„Zmiana z dnia 03.04.2017 r. – zgodnie z wyjaśnieniami dotyczącymi treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* z dnia 31.03.2017 r., Zamawiający dopuścił do stosowania do budowy przepustów i kanałów – oprócz rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych – rury z polipropylenu PP.”

3. W Załączniku Nr 7 do SIWZ (Przedmiar robót) zmieniono zapisy w pozycjach: 19 d.2 – 23 d.2:

Zmiana treści:

„19 d.2 Przepusty i kanały z rur z polietylenowych dwuściennych karbowanych PEHD o średnicy przepływu 300mm.

20 d.2 Przepusty i kanały z rur z polietylenowych dwuściennych karbowanych PEHD o średnicy przepływu 400mm.

21 d.2 Przepusty i kanały z rur z polietylenowych dwuściennych karbowanych PEHD o średnicy przepływu 500mm.

22 d.2 Przepusty i kanały z rur z polietylenowych dwuściennych karbowanych PEHD o średnicy przepływu 600mm.

23 d.2 Przepusty i kanały z rur z polietylenowych dwuściennych karbowanych PEHD o średnicy przepływu 1000mm.”

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

„19 d.2 Przepusty i kanały z rur z tworzywa sztucznego, dwuścienne karbowane o średnicy przepływu 300mm.

20 d.2 Przepusty i kanały z rur z tworzywa sztucznego, dwuścienne karbowane o średnicy przepływu 400mm.

21 d.2 Przepusty i kanały z rur z tworzywa sztucznego, dwuścienne karbowane o średnicy przepływu 500mm.

22 d.2 Przepusty i kanały z rur z tworzywa sztucznego, dwuścienne karbowane o średnicy przepływu 600mm.

23 d.2 Przepusty i kanały z rur z tworzywa sztucznego, dwuścienne karbowane o średnicy przepływu 1000mm.”

4. W Załączniku Nr 8 do SIWZ (Kosztorys ofertowy) zmieniono zapisy w pozycjach: 19 d.2 – 23 d.2:

Zmiana treści:

„19 d.2 Przepusty i kanały z rur z polietylenowych dwuściennych karbowanych PEHD o średnicy przepływu 300mm.

20 d.2 Przepusty i kanały z rur z polietylenowych dwuściennych karbowanych PEHD o średnicy przepływu 400mm.

21 d.2 Przepusty i kanały z rur z polietylenowych dwuściennych karbowanych PEHD o średnicy przepływu 500mm.

22 d.2 Przepusty i kanały z rur z polietylenowych dwuściennych karbowanych PEHD o średnicy przepływu 600mm.

23 d.2 Przepusty i kanały z rur z polietylenowych dwuściennych karbowanych PEHD o średnicy przepływu 1000mm.”

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

„19 d.2 Przepusty i kanały z rur z tworzywa sztucznego, dwuścienne karbowane o średnicy przepływu 300mm.

20 d.2 Przepusty i kanały z rur z tworzywa sztucznego, dwuścienne karbowane o średnicy przepływu 400mm.

21 d.2 Przepusty i kanały z rur z tworzywa sztucznego, dwuścienne karbowane o średnicy

przepływu 500mm.

22 d.2 Przepusty i kanały z rur z tworzywa sztucznego, dwuścienne karbowane o średnicy przepływu 600mm.

23 d.2 Przepusty i kanały z rur z tworzywa sztucznego, dwuścienne karbowane o średnicy przepływu 1000mm.”

Pozostałe zapisy Załączników Nr: 5, 6, 7 i 8 do SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowane wersje w/w załączników do SIWZ dostępne są na stronie internetowej: <http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-5>.

W związku z powyższym Wykonawcy winni korzystać z Załączników Nr: 5, 6, 7 i 8 do SIWZ oznaczonych treścią: „**po zmianach z dnia 03.04.2017 r.**”.

WICESTAROSTA

Paweł Kwiatkowski

