

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Umocnienie pobocza drogi powiatowej nr 2778D w miejscowości Wojanów-Bobrow
2. Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane w pasie drogowym drogi powiatowej.
Klasyfikacja robót wg wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Lp.	Opis	j.m.	Ilość
1.	Opracowanie projektu zabezpieczenia i oznakowania drogi 2778D na czas robót wraz z wdrożeniem	kpl.	1
2.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	0,240
3.	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV na głębokość 25 cm	m ²	235,900
4.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	235,900
5.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 12 km	m ³	59,000
6.	Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod brukowanie grub. 15 cm. Beton C16/20	m ³	35,385
7.	Wykonanie ścieku ulicznego z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na zaprawie cementowej M15, - 2 rzędy kostki wraz ze spoinowaniem.	m	242,300
8.	Wykonanie ścieku ulicznego z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na zaprawie cementowej M15, - 1 rząd kostki ponad 2 (+ 1 rząd) wraz ze spoinowaniem. Krotność =7	m	183,600
9.	Wykonanie ścieku ulicznego z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na zaprawie cementowej M15, - 1 rząd kostki ponad 2 (+ 1 rząd) wraz ze spoinowaniem. Krotność =11	m	58,700
10.	Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31 zagęszczonym mechanicznie szerokości do 03 m i o grubości średnio 10 cm	m ³	18,360