PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - 2491D km 0+85

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - 2491D km 0+110

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - 2491D km 0+550

PPB DYNAMIC 4 UL. KARKONOSKA 41, DZIWISZÓW			
Nazwa i adres obiektu:	Remont odcinków dróg powiatowych nr 2491D i 2744D ul. Długa w Jeżowie Sudeckim		
Tytuł rysunku:	Przekroje konstrukcyjne - droga nr 2491D		Skala: 1:50
Projektował:	mgr inż. Jerzy Bigus	Upr. nr 170/87 spec. kontrol bud.	Podpis: Data: 15.08.09
Asystent:	mgr inż. Norbert Łukaniuk		Podpis: Rys. Nr: 2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

1. WARSTWA ŚCIERALNA - SMA 0/12.8 mm - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 cm

2. WARSTWA WYRÓWNAWCZA - BETON ASFALTOWY 0/16mm - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 cm

CHODNIK NALEŻY OBNIŻYĆ NA KAŻDYM ZJEŹDZIE NA POSESJĘ NA 3 cm PONAD NAWIERZCHNIĘ JEZDNI W SKOSIE 1:1 - ROZSZERZENIE OD STRONY JEZDNI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA ZJEŹDZIE ZA CHODNIKIEM - 4+4 cm BETON ASFALTOWY 0/12mm

NA DRODZE NR 2491D PRZEWIDZIANO OZNAKOWANIE POZIOME W OBRĘBIE OPRACOWANIA

NA DRODZE NR 2491D I NR 2744D PRZEWIDZIANO OZNAKOWANIE PIONOWE W OBRĘBIE OPRACOWANIA