

ZP/1/2011

ZAPYTANIE DO SIWZ

W zawiązku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu dzisiejszym o godz 13.10 do Zamawiającego od jednego z oferentów odpowiadamy:

- Pytanie:** Proszę o podanie grubości styropianu na docieplenie ścian lukarn.

Odpowiedź: Na docieplenie ścian przewiduje się styropian ryflowany o grubości 10 cm.
- Pytanie:** Projekt przewiduje wykonanie obróbek blacharskich i wymianę rynien i rur spustowych z blachy stalowej tytanowo-cynkowej gr 0,6mm-0,7mm. Prosimy o sprecyzowanie czy chodzi o blachę stalową ocynkowaną czy o blachę tytanowo-cynkową?

Odpowiedź: Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe mają być wykonane z blachy tytanowo-cynkowej zgodnie z przedmiarem robót.
- Pytanie:** Proszę o podanie parametrów wełny mineralnej użytej do ocieplenia.

Odpowiedź: Izolacja termiczna ścian lukarn z wełny mineralnej o łącznej grubości 18 cm. Pierwsza warstwa 10,0 cm, druga warstwa 8,0 cm. Należy zastosować wełnę mineralną prasowaną.
- Pytanie:** W projekcie przewiduje się wymianę stolarki okiennej drewnianej (lukarny) natomiast w przedmiarze w poz. 17 są ujęte tylko 4 okna o wymiarach 0,5x0,5cm. Co z pozostałymi oknami lukarn? Jeżeli są przewidziane do wymiany prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Okna w lukarnach zostały wymienione w 2010 r. Dlatego też przedmiar robót nie przewiduje wymiany całej stolarki okiennej, a tylko cztery okienka w połaci dachowej tak zwane bawole oczka. Proszę wykonać ofertę zgodnie z przedmiarem robót.

Krawiec Grażyna