

Jelenia Góra, dnia 09.05.2013 rok.

Informacja nr 1.

dla uczestników toczącego się postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Przebudowa mostu nad potokiem Kamieńczyk w Szklarskiej Porębie w odcinku drogi powiatowej nr 2733D w km: 0+250”.

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że do toczącego się postępowania przetargowego jw. wpłynęły w dniu 08.05.2013r. zapytania:

1. Prosimy o dodatkową informację dotyczącą poz. 26 kosztorysu ofertowego brak jest dokumentacji rysunkowej dotyczącej wymienionej pozycji. W opisie technicznym widnieje jedynie zapis: **„Dodatkowo wzdłuż potoku Kamieńczyk, ponad jego dnem, w betonowej osłonie zlokalizowano kolektor sanitarny o średnicy ks 200 mm (dodatkowo w rurze osłonowej o 300). Kolektor ten łączy dwie studnie zlokalizowane w korycie potoku i przebiega wzdłuż podpory lewobrzeżnej. Kolektor ten koliduje z projektowanymi robotami i zostanie w ramach przedsięwzięcia przełożony i zagłębiony tak aby zmieścił się w całości pod projektowanym ubezpieczeniem dna. Zmianie ulegnie także jego usytuowanie w planie tak aby umożliwić wykonanie fundamentów żelbetowych pod projektowany prefabrykat stalowy.**
Zapis z opisu technicznego nie jest wystarczający do skosztorysowania robót aby to było możliwe prosimy o udostępnienie: Specyfikacji Technicznej, Rysunków Projektu Wykonawczego, Zestawienia materiałów do wbudowania lub kosztorysu na konieczne do wykonania elementy.
2. Czy Inwestor posiada uzgodnienia z zarządcą cieku? Prosimy o ich zamieszczenie.
3. Czy Inwestor dopuszcza ujęcie cieku w przepust tymczasowy (jest to jedyna metoda wykonania robót związanych z umocnieniem koryta).
4. Czy do wykonania poz. 21 z kosztorysu ofertowego Zamawiający dopuszcza inny rodzaj drewna niż **azobe/bongossi**?

W odpowiedzi na powyższe pytania Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze informuje, że:

- Ad.1: *„Istotne informacje techniczne i technologiczne dotyczące robót odpowiadających poz. 26 przedmiaru robót podano w opisie technicznym projektu budowlanego (strona 11÷12) i na rysunkach nr 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 i 6/7 projektu budowlanego. Należy przewidzieć roboty ziemne wykonywane w gruntach skalistych”;*
- Ad.2: *„Tak. W załączeniu publikujemy uzgodnienie z zarządcą cieku wodnego zawierające dodatkowe informacje dla Wykonawcy”;*
- Ad.3: *„Wykonawca powinien przewidzieć w trakcie realizacji robót w korycie potoku zastosowanie alternatywnie grodzy ziemnych, kaszycowych, grodzy z worków z piaskiem lub tymczasowych przewodów rurowych lub otwartych służących bezpiecznemu przeprowadzeniu wody potoku w każdej fazie robót, a zwłaszcza wyszczególnionych w opisie technicznym projektu budowlanego (punkt 3.11. - Ramowy zakres projektowanych robót). Zastosowane tymczasowe budowle hydrotechniczne nie powinny powodować piętrzeń wody i rozmyć dna potoku. Więcej informacji zamieszczono w SSTWiOR”*
- Ad.4: *„Należy zastosować rodzaj drewna jaki przyjęto w dokumentacji projektowej”;*

DYREKTOR ZDP
Krzysztof Sobała

Otrzymuje:

1. Strona internetowa: <http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?id=3001>
2. a/a ZDP